ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **45.100,00 ΕΥΡΩ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ M S c

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

1.1 Αντικείμενο της εργολαβίας 2

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η αποκατάσταση της κοινοτικής δεξαμενής και του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «Ποταμός» στη νήσο Θηρασία.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Επιγραμματικά θα απαιτηθούν οι εξής εργασίες:

- Αρμολόγημα και επίχρισμα των υφιστάμενων αργολιθοδομών
- Απομάκρυνση μπαζών, καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων και τσιμεντοπλίνθων
- Σκυροδέτηση με γαρμπιλόδεμα για αποκατάσταση ρύσεων στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής
- Κατασκευή λιθοδομών που έχουν υποχωρήσει και κρίνονται επικίνδυνοι προς κατάρρευση
- Κατασκευή στηθαίου από λιθοδομή στην ανάντη μεριά της δεξαμενής για την αποφυγή εισροής όμβριων υδάτων
- Επίστρωση τσιμεντοκονίας στις εσωτερικές πλευρές της δεξαμενής
- Κατασκευή τοιχοδομών από τσιμεντόλιθους στις σκάλες και στην εφαπτόμενη μεριά με ιδιωτικό χώρο.
- Αποκατάσταση και σκυροδέτηση δρόμου που οδηγεί στη δεξαμενή.

Ο Συντάξας