

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΘΗΡΑ 20-06-2018**
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ **ΑΡ.ΠΡΩΤ.:-5841-**
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ&ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:6.217,36€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **Τεχνική Έκθεση**
2. **Ενδεικτικός Προϋπολογισμός -Τεχνικές Προδιαγραφές**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ&ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια γυψοσανίδων και λοιπών παρελκόμενων υλικών συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης τους για τη διαμόρφωση κατάλληλης αίθουσας για τις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου Θήρας.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ενδεικτικά συνολικά στο ποσό των **6.217,36**ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ 30.6261.001 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Θήρας του οικονομικού έτους 2018.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους σύμφωνα με το Ν.4412/2016, της παρ.4 του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτη).

ΘΗΡΑ 20/06/2018

Συντάχθηκε

Σοφία Δανέζη
ΠολιτικόςΜηχανικόςΤΕ

Θεωρήθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρυσαυγή Βράντζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ&ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΟΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV:44112300-1					
1.	Γυψοσανίδες ανθυγρές 250cmx120cmx12,5mm	m2	120	8,00€	960,00€
2.	Οδηγός οροφής 27X60X27mm	μέτρο	76	5,00€	380,00€
3.	Ορθοστάτες 3,5μέτρων 50x50x50	μέτρο	160	5,00€	800,00€
4.	Στρωτήρες 3μέτρων 40x50x40	μέτρο	90	4,50€	405,00€
5.	Βίδες απλές 3,5x25m. σε κουτί 100 τεμαχίων	ΤΜΧ	3	12,00€	36,00€
6.	Βίδες με πλαστικό ούπα 6x45 σε κουτί 100 τεμαχίων	ΤΜΧ	3	9,00€	27,00€
7.	Ταινία αρμού ρολό 90 μέτρων	ΤΜΧ	2	12,00€	24,00€
9.	Στόκος Γυψοσανίδας σακί 25 κιλών	ΤΜΧ	1	25,00€	25,00€
10.	Οδηγός Οροφής 27X60X27m	μέτρο	76	5,00€	380,00€
11.	Ανάρτηση με ασφάλεια 60X27m	ΤΜΧ	1	20,00€	20,00€
12.	Σύνδεσμος Τ 60X27m	ΤΜΧ	100	0,3€	30,00€
13.	Ντίζες ανάρτησης	ΤΜΧ	15	1,00	15,00€
14.	ΒΙΣΜΑ ΜΑΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ	ΤΜΧ	1	12,00	12,00€
15.	ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 15 ΚΙΛΩΝ	ΤΜΧ	6	40,00€	240,00€
13.	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΕΧΝΙΤΗ & ΕΝΑΝ ΒΟΗΘΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΤΕΧΝΙΤΗ 12€ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ 8,00€	ΕΡΓΑΣΙΑ	1	1.660,00€	1.660,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	5.014,00€
				ΦΠΑ 24%	1.203,36€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.217,36€

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν.

ΘΗΡΑ 20/6/2018

Συντάχθηκε

Σοφία Δανέζη

ΠολιτικόςΜηχανικόΤΕ

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρυσαυγή Βράντζα